Número	Vigencia
F-DO-P&H-151	28/03/2016

# DATOS EMPRESA CLIENTE



Proyectos y Construcciones Payloader Padre &

Hijos, C.A.

RIF: J-30375660-3 Tlf: 0286-952.80.77

C.C. Gran Sabana, Piso 02, Oficinas 72 y 73, Urb. El

Guamo, Puerto Ordaz, estado Bolívar

Página

1

. ug...u

LUIS LEÓN RIF: V-4.695.220 Tlf: 0414-8688855

San Félix, Estado Bolívar

**PROYECTO:** AMPLIACIÓN DE CASA LOS OLIVOS

# **ORDEN DE SERVICIO:**

DATOS DEL CONTRATO	INICIO	FIN	MONTO
ANTERIOR			
ACTUAL	12-10-2015	16-10-2015	742.430,00

NRO. DE CONTRATO: P&H-CASAOLIVOS-001			
ORDEN DE SERVICIO: ADENDUM FECHA			
1	0	12-10-2015	

DATOS EMPRESA CONTRATISTA

#### **OBJETO DEL CONTRATO:**

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN AMPLIACIÓN DE CASA LOS OLIVOS (1RA ETAPA)

	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO (Bs. F)	TOTAL CONTRATO (Bs. F)
1	DESAGÌE PARA AIRE ACONDICIONADO	PTO	2,00	2.500,00	5.000,00
2	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 2" PARA ALIMENTACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO	М	6,00	700,00	4.200,00
3	PUNTOS DE DRENAJE CENTRO DE PISO	PTO	1,00	2.500,00	2.500,00
4	PUNTOS DE AGUAS NEGRAS EN PLANTA BAJA	PTO	13,00	2.500,00	32.500,00
5	PUNTOS DE VENTILACIÓN	PTO	6,00	2.500,00	15.000,00
6	PUNTOS DE AGUAS BLANCAS	PTO	5,00	2.500,00	12.500,00
7	DEMOLICIÓN DE PISO PARA EMPOTRAR TUBERÍAS DE 4" DE AGUAS NEGRAS	UND	1,00	6.000,00	6.000,00
8	DESAGÌE PARA JARDINERÍA CON TUBERÍA DE 3" EN PLANTA ALTA	PTO	1,00	2.500,00	2.500,00
9	PUNTO DE AGUAS NEGRAS EN BAÑO DE VISITA	PTO	4,00	2.500,00	10.000,00
10	PUNTO DE AGUAS BLANCAS EN BAÑO DE VISITA	PTO	3,00	2.500,00	7.500,00
11	PUNTO DE VENTILACIÓN EN BAÑO DE VISITA	PTO	2,00	2.500,00	5.000,00
12	DEMOLICIÓN DE LOSA PARA REUBICAR TUBERÍA DE 4" DE AGUAS NEGRAS EN BAÑO DE VISITA	UND	1,00	7.000,00	7.000,00
13	TUBERÍA DE AGUAS BLANCAS PARA FREGADERO DE 3/4"	М	10,00	1.100,00	11.000,00
14	ROTURA DE PARED PARA EXTRACCIÓN DE TUBERÍA VIEJA DE 3/4" DE TUBO GALVANIZADO EN PAREDES DE VECINO	М	10,00	550,00	5.500,00
15	REPARACIÓN Y PINTURA DE GRIETA DE TUBERÍA EXTRAÍDA EN PARED DE VECINO	M2	23,60	500,00	11.800,00
16	COLOCACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUAS BLANCAS DE 1"	М	93,20	500,00	46.600,00
17	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 1" PARA SISTEMA DE RIEGO	М	97,00	500,00	48.500,00

POR Proyectos y Const	rucciones Payloader Pad	re & Hijos, C.A.	POR LUIS LEON
Oallisita da maro	Desire de mare	A mark and a man	Province the state of the state
Solicitado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Representante legal
Angela Monforte	Ramon Belisario	José Castro	Luis León

Número	Vigencia
F-DO-P&H-151	28/03/2016

Vigencia
28/03/2016

2

### DATOS EMPRESA CLIENTE



Proyectos y Construcciones Payloader Padre &

Hijos, C.A. RIF: J-30375660-3 Tlf: 0286-952.80.77

C.C. Gran Sabana, Piso 02, Oficinas 72 y 73, Urb. El

Guamo, Puerto Ordaz, estado Bolívar

Página

LUIS LEÓN RIF: V-4.695.220

Tlf: 0414-8688855 San Félix, Estado Bolívar

**PROYECTO:** AMPLIACIÓN DE CASA LOS OLIVOS

## **ORDEN DE SERVICIO:**

DATOS DEL CONTRATO	INICIO	FIN	MONTO
ANTERIOR			
ACTUAL	12-10-2015	16-10-2015	742.430,00

NRO. DE CONTRATO: P&H-CASAOLIVOS-001				
ORDEN DE SERVICIO:	ADENDUM	FECHA		
1	0	12-10-2015		

DATOS EMPRESA CONTRATISTA

#### **OBJETO DEL CONTRATO:**

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN AMPLIACIÓN DE CASA LOS OLIVOS (1RA ETAPA)

18	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ELECTRICIDAD DE 3"	М	74,00	500,00	37.000,00
19	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA	М	55,60	550,00	30.580,00
20	PUNTOS PARA TOMA CORRIENTE DE 110V EN PLANTA ALTA	РТО	17,00	2.500,00	42.500,00
21	PUNTOS PARA LÁMPARA EN PLANTA ALTA	PTO	12,00	2.500,00	30.000,00
22	PUNTOS PARA SUICHES EN PLANTA ALTA	PTO	1,00	2.500,00	2.500,00
23	PUNTOS 220V PARA AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA ALTA	РТО	3,00	2.500,00	7.500,00
24	PUNTOS DE 110V PARA LAVADERO Y BAÑO EN PLANTA BAJA	РТО	4,00	2.500,00	10.000,00
25	PUNTOS DE 220V PARA LAVADERO Y BAÑO EN PLANTA BAJA	РТО	4,00	2.500,00	10.000,00
26	PUNTOS PARA LÁMPARA EN PLANTA BAJA	PTO	4,00	2.500,00	10.000,00
27	PUNTOS PARA SUICHES EN PLANTA BAJA	PTO	2,00	2.500,00	5.000,00
28	COLOCACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA	UND	2,00	4.500,00	9.000,00
29	COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 1"	PTO	12,00	1.500,00	18.000,00
30	DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. DE 1/2" PARA GAS	М	23,00	2.500,00	57.500,00
31	CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS DE DIMENSIONES 0,60X0,60X0,40M	UND	8,00	4.500,00	36.000,00
32	CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS DE DIMENSIONES 0,80X0,80X0,80M	UND	1,00	8.000,00	8.000,00
33	ACOMETIDA PRINCIPAL CON CABLE #2	М	135,00	1.250,00	168.750,00
34	ACOMETIDA PRINCIPAL CON CABLE #8	М	45,00	600,00	27.000,00
				TOTAL (Bs. F):	742.430,00

### **OBSERVACIONES:**

PERSONA DE CONTACTO: LUIS LEÓN / TELÉFONO: 0414-8988855 / CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO / TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01 SEMANA

POR Proyectos y Const	rucciones Payloader Pad	re & Hijos, C.A.	POR LUIS LEÓN
Solicitado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Representante legal
Angela Monforte	Ramon Belisario	José Castro	Luis León